明光建商
MEIKO

9月

代表取締役社長

塩谷 和宏

メッセージ

お盆を過ぎてもまだまだ暑い日が続いております。

昔の人は「暑さ寒さも彼岸まで」と言っておりましたが、クーラーがまだあまり普及していない時代、このようなことわざを作って暑さをしのいでいたのでしょう。

気象庁が定義している夏日 (25℃以上)、真夏日 (30℃以上)、猛暑日 (35℃以上) に加え、40℃以上の日を酷暑日と日本気象協会が呼称しております。これほどまでに暑くなった環境で、健康で快適な住環境を実現するには、強烈な太陽の輻射熱をいかに跳ね返し、住宅内部に取り込まないかが重要です。新建材の外壁材や熱反射窓ガラスなど様々な遮熱対策の技術が住宅には取り入れられております。

弊社でもこの時期は、遮熱対策の工事が多くなり、快適な住環境作りのお手伝いをさせていただいております。

熱い太陽光線を効率的に跳ね返す遮熱塗装シポフェースを、建物の屋根や外壁に施すことでエアコンの効きが良くなり、省エネ節電効果が上がります。夏場の金属屋根表面温度は 70 ～ 80℃にも達し、階下へ伝わる輻射熱も増大していきますが、シポフェースを施工する事で、屋根表面温度の上昇は 45℃程度に抑えることができます。

また、金属屋根に敷設するタイプのフラットフェースは、上記の遮熱効果を含めて 10 種類の機能を持たせた新商品となっており、工場で生産した機能性パネルを屋根に固定していく工法となっております。

弊社ホームページから商品概要が確認できますので、ご覧いただけると幸いです。https://meiko-k.co.jp

まだまだ残暑厳しく、外出の際は暑さ対策が必要な日々が続きます。皆様におかれましては十分な睡眠と食事を取り、体調管理に気を付けていただき、日々を健やかに過ごされる事をご祈念させて頂きます。

結露防止 & 遮熱等多機能工法
フラットフェース

遮熱 & 省エネ工法
シポフェース

コンクリート床真空脱水水圧密工法
ベストフロアーシステム

県内シェア No.1 防水工事
※2024年建設工業新聞 防水工事の部調べ

H P

facebook

Instagram

MEIKO.KENSHO1974

令和７年
明光ニュース
９月号

本　　社　/　〒915−0041　福井県越前市葛岡町7−16−1
TEL (0778)23-1181　FAX(0778)24 - 0530

小浜支店　/　〒917−0241　福井県小浜市遠敷 10 丁目 806−1
TEL (0770)56-3532　FAX(0770)56 - 3632

福井支店　/　〒918−8231　福井県福井市問屋町 1 丁目 128−1
TEL (0776)23-7200　FAX(0776)23 - 7330

坂井支店　/　〒919−0523　福井県坂井市坂井町新庄 1 丁目 112 番地
TEL (0776)66-1101　FAX(0776)66 - 1197

奥越営業所　/　〒912-0004　福井県大野市中津川 31−12−1
TEL (0779)66 - 1185　FAX(0779)66 - 1130

大阪営業所　/　〒572−0820　大阪府寝屋川市中木田町 36-11 フリーディオ中木田 103 号
TEL (072)801-1531　FAX(072)801 - 1532

東京営業所　/　〒107-0052　東京都港区赤坂3丁目18-2 第1三州ビル2階
TEL (03)5797-7602

MEIKO 株式会社 明光建商

本　社　〒915−0041　福井県越前市葛岡町 7-16-1
TEL (0778)23-1181　FAX(0778)24 - 0530

0120-25-1181

明光建商 最新施工事例をお届け！

NEWSLETTER 9 2025

今回は越前市にある住宅のベランダ防水工事の施工事例をご紹介させていただきます。

Topic01 施工前の状況

ウレタン防水の耐用年数は環境によって変わりますが、約10年から14年程度といわれております。

劣化の原因としては紫外線・雨風や気温変化・経年劣化などがあげられます。今回は耐用年数も長く（約10年～20年）メンテナンスの手間が少ない塩ビシートでの施工を提案させていただきました。

工事営業部　係長　　中村明洋

越前市の本社で営業を担当しております。
お客様の要望をヒヤリングし、現場の状況や環境・予算などを複合的に判断してお客様にとって1番いい施工方法を提案させていただきます。
防水工事でお悩みの方はぜひ明光建商にご依頼ください。

Topic02 施工状況（機械固定工法）

機械固定方法とは絶縁シート敷き、入隅部や端末部を鋼板で固定。そこにディスク盤を打ち込み、その上から塩ビシートを敷設し熱溶着する工法です。
今回は防水面に梯子が固定されておりましたので梯子部分はウレタンとの複合工法で施工させていただきました。

Topic03 施工完了

个屋上も同時に施工させていただきました。